GEMEINDE KILCHBERG

Kilchberg, 26. November 2026
Geschäfts-Nr. 2020-665

Abteilung	Tiefbau/Werke
Telefon	+41 44 716 32 42
E-Mail	tiefbau@kilchberg.ch
Adresse	Gemeinde Kilchberg Alte Landstrasse 110 CH-8802 Kilchberg

Baustelleninfo

Sanierung Kanalisation
Schlimbergstrasse, Abschnitt Baldernstrasse bis Mythenstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gemeinde Kilchberg saniert die öffentliche Kanalisation in der Schlimbergstrasse, Abschnitt Baldernstrasse bis Mythenstrasse im sogenannten Inlinerverfahren. Dabei handelt es sich um ein grabenloses Sanierungsverfahren, bei dem die bestehende Kanalisationsleitung von innen mit einer neuen Rohrschicht ausgekleidet und dadurch instandgesetzt wird. Auf diese Weise sind keine umfangreichen Grabarbeiten nötig.

Die Bauarbeiten umfassen:

- Hochdruckreinigung der Kanalisationsleitung und Entfernung von Ablagerungen (Vorarbeiten)
- Verschliessen der seitlichen Kanalisationsanschlüsse der privaten Liegenschaften (Vorarbeiten)
- Einbau Inliner und Öffnen der seitlichen Kanalisationsanschlüsse der privaten Liegenschaften
- Dichtheitsprüfung, Roboterarbeiten und Kanal-TV-Aufnahmen der sanierten Kanalisationsleitung (Nacharbeiten)

Die Sanierungsarbeiten finden in folgendem Zeitraum statt:

Vorarbeiten:	**Donnerstag, 3. Dezember 2026 bis Mittwoch, 9. Dezember 2026**
Einbau Inliner:	**Donnerstag, 10. Dezember 2026 und Freitag, 11. Dezember 2026**
Nacharbeiten:	**Montag, 14. Dezember 2026 bis Freitag, 18. Dezember 2026**

Einleitung Abwässer in die Kanalisation
Während des eigentlichen Inlinereinbaus dürfen keine Abwässer in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden. Die Akasan AG informiert Sie rechtzeitig über den genauen Ausführungstermin. Eine geringe Menge Abwasser kann jedoch vorübergehend in der privaten Anschlussleitung zwischen der Liegenschaft und der öffentlichen Kanalisation zurückgehalten werden.

Während der Vor- und Nacharbeiten ist die Einleitung von Abwässern in die öffentliche Kanalisation hingegen möglich.

Sperrung Schlimbergstrasse und Zufahrt zu Liegenschaften
Die Schlimbergstrasse, Abschnitt Schlimbergstrasse 38 bis Mythenstrasse, ist während der Bauarbeiten grundsätzlich durchgehend befahrbar. Während des Inlinereinbaus am **Donnerstag, 10. Dezember 2026 und Freitag, 11. Dezember 2026** ist die Durchfahrt im Baustellenbereich **gesperrt**. Die Zufahrt ist von beiden Seiten bis zur Baustelle möglich. Mit Einschränkungen ist jedoch zu rechnen.

Öffentlicher Verkehr während Sperrung Schlimbergstrasse
Die Buslinie 163 wird während der Sperrung am Donnerstag, 10. Dezember 2026 und Freitag, 11. Dezember 2026 verkürzt geführt und vorzeitig über die Baldernstrasse gewendet. Die Bushaltestelle "Kilchberg ZH, Breitloo" wird nicht bedient. Für die Bushaltestelle "Kilchberg ZH, Stockengut" wird in der Baldernstrasse eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Alle an den Bauarbeiten Beteiligten sind bemüht, die Einschränkungen minimal zu halten.

GEMEINDE KILCHBERG

Übersichtsplan

